

ประมาณการราคาก่อสร้าง
 สถานที่ก่อสร้าง
 ประมาณการโดย

ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัว "U"
 หมู่ที่ ๔ บ้านดอนฮี
 นายสมภพ ปานเม่น

ความยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร
 ความกว้าง ๐.๓๐ เมตร
 ความสูง ๐.๓๐ เมตร
 ประมาณการวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	ยอดรวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงานของงาน และประเภท	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
๑	งานดินขุด	๙๙.๗๙	ลบ.ม.	-	-	๓๕.๐๐	๓,๔๙๒.๖๕	๓,๔๙๒.๖๕		
๒	งานทรายหยาบรองพื้น	๙.๒๔	ลบ.ม.	๒๙๕.๐๐	๒,๗๒๕.๘๐	-	-	๒,๗๒๕.๘๐		
๓	งานคอนกรีตหยาบรองพื้น	๑๔.๒๕	ลบ.ม.	-	-	๓๙๘.๐๐	๕,๖๗๑.๕๐	๕,๖๗๑.๕๐		
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	๗๑.๐๐	ถุง	๑๓๑.๐๐	๙,๓๐๑.๐๐	-	-	๙,๓๐๑.๐๐		
	- หินผสมคอนกรีต	๑๓.๘๒	ลบ.ม.	๖๗๕.๐๐	๙,๓๒๘.๕๐	-	-	๙,๓๒๘.๕๐		
	- ทรายหยาบ	๘.๘๓	ลบ.ม.	๒๙๕.๐๐	๒,๖๐๔.๘๕	-	-	๒,๖๐๔.๘๕		
๔	คอนกรีต ค.๒	๔๓.๘๕	ลบ.ม.	-	-	๔๓๖.๐๐	๑๙,๑๑๘.๖๐	๑๙,๑๑๘.๖๐		
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	๒๙๔.๐๐	ถุง	๑๓๑.๐๐	๓๘,๕๑๔.๐๐	-	-	๓๘,๕๑๔.๐๐		
	- หินผสมคอนกรีต	๔๕.๑๖	ลบ.ม.	๖๗๕.๐๐	๓๐,๔๘๓.๐๐	-	-	๓๐,๔๘๓.๐๐		
	- ทรายหยาบ	๓๙.๔๖	ลบ.ม.	๒๙๕.๐๐	๑๑,๖๔๐.๗๐	-	-	๑๑,๖๔๐.๗๐		

ประมาณการราคาก่อสร้าง
 สถานที่ก่อสร้าง
 ประมาณการโดย

ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัว "U"
 หมู่ที่ ๔ บ้านดอนฮี
 นายสมภพ ปานเม่น

ความยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร
 ความกว้าง ๐.๓๐ เมตร
 ความสูง ๐.๓๐ เมตร
 ประมาณการวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	ยอดรวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงานของงาน และประเภท	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
๕	งานเหล็กเส้นกลม									
	- เหล็กเส้นกลม ϕ ๙ มม.	๘๒๙.๐๐	เส้น	๑๑๘.๔๕	๙๘,๑๙๕.๐๕	๑๔.๐๐	๑๑,๖๐๖.๐๐	๑๐๙,๘๐๑.๐๕		
๖	งานเหล็กเส้นฉาก L x ๔๐ x ๔๐ x ๔ มม.									
	- ลวดผูกเหล็ก	๑๐๓.๐๐	กิโลกรัม	๔๖.๑๑	๔,๗๔๙.๓๓	-	-	๔,๗๔๙.๓๓		
๗	งานเหล็กเส้นฉาก L x ๔๐ x ๔๐ x ๔ มม.	๕๕.๐๐	ท่อน	๒๔๓.๐๐	๑๓,๓๖๕.๐๐	๑๒๓.๒๕	๖,๗๗๘.๗๕	๒๐,๑๔๓.๗๕		
๘	งานไม้แบบ	๒๒๐.๐๐	ตร.ม.	๒๙๗.๐๐	๖๕,๓๔๐.๐๐	๑๓๓.๐๐	๒๙,๒๖๐.๐๐	๙๔,๖๐๐.๐๐		
	รวม							๓๖๒,๑๗๔.๗๓		

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายสมภพ ปานเม่น)

นายช่างโยธา ๔

ลงชื่อ ว่าที่ ร.ต.....ผู้ตรวจสอบ

(ธวัชชัย ไชยสัจ)

ผู้อำนวยการกองช่าง