

ประมาณการราคาก่อสร้าง
 สถานที่ก่อสร้าง
 ประมาณการโดย

ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัว "U"
 หมู่ที่ ๘ บ้านหนองสมบูรณ์
 นายสมภพ ปานเม่น

ความยาว ๖๕.๐๐ เมตร
 ความกว้าง ๐.๓๐ เมตร
 ความสูง ๐.๓๐ เมตร
 ประมาณการวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	ยอดรวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงานของงาน และประเภท	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
๕	งานเหล็กเส้นกลม									
	- เหล็กเส้นกลม ϕ ๙ มม.	๒๔๕.๐๐	เส้น	๑๑๘.๔๕	๒๙,๐๒๐.๒๕	๑๔.๐๐	๓,๔๓๐.๐๐	๓๒,๔๕๐.๒๕		
	- ลวดผูกเหล็ก	๓๐.๐๐	กิโลกรัม	๔๖.๑๑	๑,๓๘๓.๓๐	-	-	๑,๓๘๓.๓๐		
๖	งานเหล็กเส้นฉาก L x ๔๐ x ๔๐ x ๔ มม.	๑๖.๐๐	ท่อน	๒๕๕.๐๐	๔,๐๘๐.๐๐	๑๒๓.๒๕	๑,๙๗๒.๐๐	๖,๐๕๒.๐๐		
๗	งานไม้แบบ	๖๕.๐๐	ตร.ม.	๒๘๗.๐๐	๑๘,๓๐๕.๐๐	๑๓๓.๐๐	๘,๖๔๕.๐๐	๒๗,๙๕๐.๐๐		
	รวม							๑๐๗,๖๔๐.๙๓		

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ
 (นายสมภพ ปานเม่น)
 นายช่างโยธา ๔

ลงชื่อ ว่าที่ ร.ต.....ผู้ตรวจสอบ
 (ธวัชชัย ไชยสัจ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง