

ประมาณการราคาก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้าง
ประมาณการโดย

ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัว "U"
หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองโสน
นายสมภพ ปานเม่น

ความยาว ๘๕.๐๐ เมตร

ความกว้าง ๐.๓๐ เมตร

ความสูง ๐.๓๐ เมตร

ประมาณการวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	ยอดรวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงานของงาน และประเภท	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
๑	งานดินขุด	๓๘.๕๕	ลบ.ม.	-	-	๓๕.๐๐	๑,๓๔๙.๒๕	๑,๓๔๙.๒๕		
๒	งานทรายหยาบรองพื้น	๓.๕๗	ลบ.ม.	๒๙๕.๐๐	๑,๐๕๓.๑๕	-	-	๑,๐๕๓.๑๕		
๓	งานคอนกรีตหยาบรองพื้น	๕.๕๐	ลบ.ม.	-	-	๓๙๘.๐๐	๒,๑๘๙.๐๐	๒,๑๘๙.๐๐		
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	๒๗.๐๐	ถุง	๑๓๖.๐๐	๓,๖๗๒.๐๐	-	-	๓,๖๗๒.๐๐		
	- หินผสมคอนกรีต	๕.๓๓	ลบ.ม.	๖๗๕.๐๐	๓,๕๙๗.๗๕	-	-	๓,๕๙๗.๗๕		
	- ทรายหยาบ	๓.๔๑	ลบ.ม.	๒๙๕.๐๐	๑,๐๐๕.๙๕	-	-	๑,๐๐๕.๙๕		
๔	คอนกรีต ค.๒	๑๖.๙๓	ลบ.ม.	-	-	๔๓๖.๐๐	๗,๓๘๑.๔๘	๗,๓๘๑.๔๘		
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	๑๑๓.๐๐	ถุง	๑๓๖.๐๐	๑๕,๓๖๘.๐๐	-	-	๑๕,๓๖๘.๐๐		
	- หินผสมคอนกรีต	๑๗.๔๓	ลบ.ม.	๖๗๕.๐๐	๑๑,๗๖๕.๒๕	-	-	๑๑,๗๖๕.๒๕		
	- ทรายหยาบ	๑๕.๒๓	ลบ.ม.	๒๙๕.๐๐	๔,๔๙๒.๘๕	-	-	๔,๔๙๒.๘๕		

ประมาณการราคาก่อสร้าง
 สถานที่ก่อสร้าง
 ประมาณการโดย

ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัว "U"
 หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองโสน
 นายสมภพ ปานเม่น

ความยาว ๘๕.๐๐ เมตร
 ความกว้าง ๐.๓๐ เมตร
 ความสูง ๐.๓๐ เมตร
 ประมาณการวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	ยอดรวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงานของงาน และประเภท	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
๕	งานเหล็กเส้นกลม									
	- เหล็กเส้นกลม ϕ ๙ มม.	๓๒๐.๐๐	เส้น	๑๑๘.๔๕	๓๗,๙๐๔.๐๐	๑๔.๐๐	๔,๔๘๐.๐๐	๔๒,๓๘๔.๐๐		
๖	งานเหล็กเส้นฉาก L x ๔๐ x ๔๐ x ๔ มม.									
	- ลวดผูกเหล็ก	๓๙.๐๐	กิโลกรัม	๔๖.๑๑	๑,๗๙๘.๒๙	-	-	๑,๗๙๘.๒๙		
๗	งานเหล็กเส้นฉาก L x ๔๐ x ๔๐ x ๔ มม.	๒๑.๐๐	ท่อน	๒๕๕.๐๐	๕,๓๕๕.๐๐	๑๒๓.๒๕	๒,๕๘๘.๒๕	๗,๙๔๓.๒๕		
๘	งานไม้แบบ	๘๕.๐๐	ตร.ม.	๒๙๗.๐๐	๒๕,๒๔๕.๐๐	๑๓๓.๐๐	๑๑,๓๐๕.๐๐	๓๖,๕๕๐.๐๐		
	รวม							๑๔๐,๕๕๐.๒๒		

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ
 (นายสมภพ ปานเม่น)
 นายช่างโยธา ๔

ลงชื่อ ว่าที่ ร.ต.....ผู้ตรวจสอบ
 (ธวัชชัย ไชยสัจ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง