แบบ ปร.๔

ประมาณการกำหนดราคากลาง

รายการประมาณราคาโครงการก่อสร้าง ซ่อมสร้างถนนลูกรัง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร

ความหนาลูกรัง ๐.๑๕ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๘ บ้านหนองสมบูรณ์ ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร **แบบเลขที่**

ราชการส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลสวาท **ประมาณการเมื่อ** วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๗

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
๑	งานถมดินลูกรัง จุดที่ ๑ กว้าง ๕.๐๐ เมตร	๑๑๒.๕๐	ลบ.ม.	๑๕๐.๐๐	๑๖,๘๗๕.๐๐	-	-	๑๖,๘๗๕.๐๐	
	ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร								
๒	งานถมดินลูกรัง จุดที่ ๒ กว้าง ๕.๐๐ เมตร	๗๕.๐๐	ลบ.ม.	๑๕๐.๐๐	๑๑,๒๕๐.๐๐	-	-	๑๑,๒๕๐.๐๐	
	ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร								
๑	งานถมดินลูกรัง จุดที่ ๓ กว้าง ๕.๐๐ เมตร	๓๗.๕๐	ลบ.ม.	๑๕๐.๐๐	๕,๖๒๕.๐๐	-	-	๕,๖๒๕.๐๐	
	ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร								
					ยอดรวม			**๓๓,๗๕๐.๐๐**	บาท

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายสมภพ ปานเม่น)

นายช่างโยธา ๔

(ลงชื่อ).ว่าที่ ร.ต.....ผู้ตรวจสอบ

(ธวัชชัย ไชยสัจ)

ผู้อำนวยกรกองช่าง