

ประมาณการราคาก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้าง
ประมาณการโดย

ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัว "U"
หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองสมบุญ
นายสมภพ ปานเม่น

ความยาว ๑๐๗.๐๐ เมตร
ความกว้าง ๐.๓๐ เมตร
ประมาณการวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘

ความสูง ๐.๓๐ เมตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	ยอดรวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงานของงาน และประเภท	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
๑	งานดินขุด	๔๘.๕๓	ลบ.ม.	-	-	๓๕.๐๐	๑,๖๙๘.๕๕	๑,๖๙๘.๕๕		
๒	งานทรายหยาบรองพื้น	๔.๔๙	ลบ.ม.	๔๘๙.๐๐	๒,๑๙๕.๖๑	-	-	๒,๑๙๕.๖๑		
๓	งานคอนกรีตหยาบรองพื้น	๖.๙๓	ลบ.ม.	-	-	๓๙๘.๐๐	๒,๗๕๘.๑๔	๒,๗๕๘.๑๔		
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	๓๔.๐๐	ถุง	๑๓๙.๐๐	๔,๗๒๖.๐๐	-	-	๔,๗๒๖.๐๐		
	- หินผสมคอนกรีต	๖.๗๒	ลบ.ม.	๘๖๙.๐๐	๕,๘๓๙.๖๘	-	-	๕,๘๓๙.๖๘		
	- ทรายหยาบ	๔.๒๙	ลบ.ม.	๔๘๙.๐๐	๒,๐๙๗.๘๑	-	-	๒,๐๙๗.๘๑		
๔	คอนกรีต ค.๒	๒๑.๓๒	ลบ.ม.	-	-	๔๓๖.๐๐	๙,๒๙๕.๕๒	๙,๒๙๕.๕๒		
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	๑๔๓.๐๐	ถุง	๑๓๙.๐๐	๑๙,๘๗๗.๐๐	-	-	๑๙,๘๗๗.๐๐		
	- หินผสมคอนกรีต	๒๑.๙๕	ลบ.ม.	๘๖๙.๐๐	๑๙,๐๗๔.๕๕	-	-	๑๙,๐๗๔.๕๕		
	- ทรายหยาบ	๑๙.๑๘	ลบ.ม.	๔๘๙.๐๐	๙,๓๗๙.๐๒	-	-	๙,๓๗๙.๐๒		

ประมาณการราคาก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้าง
ประมาณการโดย

ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัว "U"
หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองสมบุญ
นายสมภพ ปานเม่น

ความยาว ๑๐๗.๐๐ เมตร
ความกว้าง ๐.๓๐ เมตร
ประมาณการวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘

ความสูง ๐.๓๐ เมตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	ยอดรวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงานของงาน และประเภท	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
๕	งานเหล็กเส้นกลม									
	- เหล็กเส้นกลม ϕ ๙ มม.	๔๐๓.๐๐	เส้น	๑๑๐.๒๔	๔๔,๔๒๖.๗๒	๑๔.๐๐	๕,๖๔๒.๐๐	๕๐,๐๖๘.๗๒		
	- ลวดผูกเหล็ก	๕๐.๐๐	กิโลกรัม	๔๖.๑๑	๒,๓๐๕.๕๐	-	-	๒,๓๐๕.๕๐		
๖	งานเหล็กเส้นฉาก L x ๔๐ x ๔๐ x ๔ มม.	๒๖.๐๐	ท่อน	๕๑๕.๐๐	๑๓,๓๙๐.๐๐	๑๒๓.๒๕	๓,๒๐๔.๕๐	๑๖,๕๙๔.๕๐		
๗	งานไม้แบบ	๑๐๗.๐๐	ตร.ม.	๒๐๑.๐๐	๒๑,๕๐๗.๐๐	๑๓๓.๐๐	๑๔,๒๓๑.๐๐	๓๕,๗๓๘.๐๐		
	รวม							๑๘๑,๖๔๘.๖๐		

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ
(นายสมภพ ปานเม่น)
นายช่างโยธา ๔

ลงชื่อ ว่าที่ ร.ต.....ผู้ตรวจสอบ
(ธวัชชัย ไชยสัจ)
ผู้อำนวยการกองช่าง