

ประมาณการราคาก่อสร้าง
 สถานที่ก่อสร้าง
 ประมาณการโดย

ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัว "U"
 หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองโสน
 นายสมภพ ปานเม่น

ความยาว ๔๕.๐๐ เมตร
 ความกว้าง ๐.๓๐ เมตร
 ความสูง ๐.๓๐ เมตร
 ประมาณการวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	ยอดรวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงานของงาน และประเภท	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
๑	งานดินขุด	๒๐.๔๑	ลบ.ม.	-	-	๓๕.๐๐	๗๑๔.๓๕	๗๑๔.๓๕		
๒	งานทรายหยาบรองพื้น	๑.๘๙	ลบ.ม.	๔๘๙.๐๐	๙๒๔.๒๑	-	-	๙๒๔.๒๑		
๓	งานคอนกรีตหยาบรองพื้น	๒.๙๑	ลบ.ม.	-	-	๓๙๘.๐๐	๑,๑๕๘.๑๘	๑,๑๕๘.๑๘		
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	๑๔.๐๐	ถุง	๑๓๙.๐๐	๑,๙๔๖.๐๐	-	-	๑,๙๔๖.๐๐		
	- หินผสมคอนกรีต	๒.๘๒	ลบ.ม.	๘๖๙.๐๐	๒,๔๕๐.๕๘	-	-	๒,๔๕๐.๕๘		
	- ทรายหยาบ	๑.๘๐	ลบ.ม.	๔๘๙.๐๐	๘๘๐.๒๐	-	-	๘๘๐.๒๐		
๔	คอนกรีต ค.๒	๘.๙๖	ลบ.ม.	-	-	๔๓๖.๐๐	๓,๙๐๖.๕๖	๓,๙๐๖.๕๖		
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	๖๐.๐๐	ถุง	๑๓๙.๐๐	๘,๓๔๐.๐๐	-	-	๘,๓๔๐.๐๐		
	- หินผสมคอนกรีต	๙.๒๒	ลบ.ม.	๘๖๙.๐๐	๘,๐๑๒.๑๘	-	-	๘,๐๑๒.๑๘		
	- ทรายหยาบ	๘.๐๖	ลบ.ม.	๔๘๙.๐๐	๓,๙๔๑.๓๔	-	-	๓,๙๔๑.๓๔		

ประมาณการราคาก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้าง
ประมาณการโดย

ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัว "U"
หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองโสน
นายสมภพ ปานเม่น

ความยาว ๔๕.๐๐ เมตร
ความกว้าง ๐.๓๐ เมตร
ประมาณการวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘

ความสูง ๐.๓๐ เมตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	ยอดรวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงานของงาน และประเภท	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
๕	งานเหล็กเส้นกลม									
	- เหล็กเส้นกลม ϕ ๙ มม.	๑๖๙.๐๐	เส้น	๑๑๐.๒๔	๑๘,๖๓๐.๕๖	๑๔.๐๐	๒,๓๖๖.๐๐	๒๐,๙๙๖.๕๖		
	- ลวดผูกเหล็ก	๒๑.๐๐	กิโลกรัม	๔๖.๑๑	๙๖๘.๓๑	-	-	๙๖๘.๓๑		
๖	งานเหล็กเส้นฉาก L x ๔๐ x ๔๐ x ๔ มม.	๑๑.๐๐	ท่อน	๕๑๕.๐๐	๕,๖๖๕.๐๐	๑๒๓.๒๕	๑,๓๕๕.๗๕	๗,๐๒๐.๗๕		
๗	งานไม้แบบ	๔๕.๐๐	ตร.ม.	๒๐๑.๐๐	๙,๐๔๕.๐๐	๑๓๓.๐๐	๕,๙๘๕.๐๐	๑๕,๐๓๐.๐๐		
	รวม							๓๖,๒๘๙.๒๒		

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายสมภพ ปานเม่น)

นายช่างโยธา ๔

ลงชื่อ ว่าที่ ร.ต.....ผู้ตรวจสอบ

(ธวัชชัย ไชยสัจ)

ผู้อำนวยการกองช่าง