

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                 | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ    |           | ค่าแรงงาน   |           | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | ยอดรวมค่าวัสดุและ<br>ค่าแรงงานของงาน<br>และประเภท | หมายเหตุ |
|--------------|------------------------|-------|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------------------------|---------------------------------------------------|----------|
|              |                        |       |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน |                             |                                                   |          |
| ๑            | งานดินบุด              | ๒๐.๔๑ | ลบ.ม. | -           | -         | ๓๕.๐๐       | ๗๑๔.๓๕    | ๗๑๔.๓๕                      |                                                   |          |
| ๒            | งานทรายหยาบรองพื้น     | ๑.๘๙  | ลบ.ม. | ๔๘๙.๐๐      | ๙๒๔.๒๑    | -           | -         | ๙๒๔.๒๑                      |                                                   |          |
| ๓            | งานคอนกรีตหยาบรองพื้น  | ๒.๙๑  | ลบ.ม. | -           | -         | ๓๙๘.๐๐      | ๑,๑๕๘.๑๘  | ๑,๑๕๘.๑๘                    |                                                   |          |
|              | - ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ | ๑๔.๐๐ | ถุง   | ๑๓๙.๐๐      | ๑,๙๔๖.๐๐  | -           | -         | ๑,๙๔๖.๐๐                    |                                                   |          |
|              | - หินผสมคอนกรีต        | ๒.๘๒  | ลบ.ม. | ๘๖๙.๐๐      | ๒,๔๕๐.๕๘  | -           | -         | ๒,๔๕๐.๕๘                    |                                                   |          |
|              | - ทรายหยาบ             | ๑.๘๐  | ลบ.ม. | ๔๘๙.๐๐      | ๘๘๐.๒๐    | -           | -         | ๘๘๐.๒๐                      |                                                   |          |
| ๔            | คอนกรีต ค.๒            | ๘.๙๖  | ลบ.ม. | -           | -         | ๔๓๖.๐๐      | ๓,๙๐๖.๕๖  | ๓,๙๐๖.๕๖                    |                                                   |          |
|              | - ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ | ๖๐.๐๐ | ถุง   | ๑๓๙.๐๐      | ๘,๓๔๐.๐๐  | -           | -         | ๘,๓๔๐.๐๐                    |                                                   |          |
|              | - หินผสมคอนกรีต        | ๙.๒๒  | ลบ.ม. | ๘๖๙.๐๐      | ๘,๐๑๒.๑๘  | -           | -         | ๘,๐๑๒.๑๘                    |                                                   |          |
|              | - ทรายหยาบ             | ๘.๐๖  | ลบ.ม. | ๔๘๙.๐๐      | ๓,๙๔๑.๓๔  | -           | -         | ๓,๙๔๑.๓๔                    |                                                   |          |

ประมาณการราคาก่อสร้าง  
 สถานที่ก่อสร้าง  
 ประมาณการโดย

ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัว "U"  
 หมู่ที่ ๑๑ บ้านนาจาน  
 นายสมภพ ปานเม่น

ความยาว ๔๕.๐๐ เมตร  
 ความกว้าง ๐.๓๐ เมตร  
 ความสูง ๐.๓๐ เมตร  
 ประมาณการวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                              | จำนวน  | หน่วย    | ค่าวัสดุ    |           | ค่าแรงงาน   |           | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | ยอดรวมค่าวัสดุและ<br>ค่าแรงงานของงาน<br>และประเภท | หมายเหตุ |
|--------------|-------------------------------------|--------|----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------------------------|---------------------------------------------------|----------|
|              |                                     |        |          | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน |                             |                                                   |          |
| ๕            | งานเหล็กเส้นกลม                     |        |          |             |           |             |           |                             |                                                   |          |
|              | - เหล็กเส้นกลม $\phi$ ๙ มม.         | ๑๖๙.๐๐ | เส้น     | ๑๑๐.๒๔      | ๑๘,๖๓๐.๕๖ | ๑๔.๐๐       | ๒,๓๖๖.๐๐  | ๒๐,๙๙๖.๕๖                   |                                                   |          |
|              | - ลวดผูกเหล็ก                       | ๒๑.๐๐  | กิโลกรัม | ๔๖.๑๑       | ๙๖๘.๓๑    | -           | -         | ๙๖๘.๓๑                      |                                                   |          |
| ๖            | งานเหล็กเส้นฉาก L x ๔๐ x ๔๐ x ๔ มม. | ๑๑.๐๐  | ท่อน     | ๕๑๕.๐๐      | ๕,๖๖๕.๐๐  | ๑๒๓.๒๕      | ๑,๓๕๕.๗๕  | ๗,๐๒๐.๗๕                    |                                                   |          |
| ๗            | งานไม้แบบ                           | ๔๕.๐๐  | ตร.ม.    | ๒๐๑.๐๐      | ๙,๐๔๕.๐๐  | ๑๓๓.๐๐      | ๕,๙๘๕.๐๐  | ๑๕,๐๓๐.๐๐                   |                                                   |          |
|              | รวม                                 |        |          |             |           |             |           | ๓๖,๒๘๙.๒๒                   |                                                   |          |

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ  
 (นายสมภพ ปานเม่น)  
 นายช่างโยธา ๔

ลงชื่อ ว่าที่ ร.ต.....ผู้ตรวจสอบ  
 (ธวัชชัย ไชยสัจ)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง