

ประมาณการกำหนดราคากลาง

รายการประมาณราคาโครงการก่อสร้าง

ซ่อมสร้างถนนลูกรัง

กว้าง

๔.๐๐ เมตร

ยาว

๒๐๕.๐๐ เมตร

ความหนาลูกรัง

๐.๑๕ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ ๓ บ้านแย ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

แบบเลขที่

ราชการส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลสวาท

ประมาณการเมื่อ

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๗

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
๑	จุดที่ ๑ งานดินถม กว้าง ๔.๐๐ เมตร	๑๗.๐๐	ลบ.ม.	๓๕.๐๐	๕๙๕.๐๐	-	-	๕๙๕.๐๐	
	ยาว ๕.๐๐ เมตร ลึก ๐.๘๕								
	จุดที่ ๑ งานถมดินลูกรัง กว้าง ๔.๐๐ เมตร	๓.๐๐	ลบ.ม.	๑๕๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	-	-	๔๕๐.๐๐	
	ยาว ๕.๐๐ เมตร ลึก ๐.๑๕								
๒	งานถมดินลูกรัง จุดที่ ๒ กว้าง ๔.๐๐ เมตร	๖๐.๐๐	ลบ.ม.	๑๕๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	-	-	๙,๐๐๐.๐๐	
	ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร								
๓	งานถมดินลูกรัง จุดที่ ๓ กว้าง ๔.๐๐ เมตร	๖๐.๐๐	ลบ.ม.	๑๕๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	-	-	๙,๐๐๐.๐๐	
	ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร								
๔	ลงท่อ คสล. Ø ขนาด ๑.๐๐ เมตร	๘.๐๐	ท่อน	๑,๐๕๐.๐๐	๘,๔๐๐.๐๐	-	-	๘,๔๐๐.๐๐	
ยอดรวม							๒๗,๔๔๕.๐๐	บาท	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายสมภพ ปานเม่น)

นายช่างโยธา ๔

(ลงชื่อ).ว่าที่ ร.ต.....ผู้ตรวจสอบ

(ธวัชชัย ไชยสัจ)

ผู้อำนวยการกองช่าง