

ประมาณการราคาก่อสร้าง สถานที่ก่อสร้าง ประมาณการโดย		ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัว "U" หมู่ที่ ๗ บ้านพรหมนิยม นายสมภพ ปานเม่น		ความยาว ๘๕.๐๐ เมตร ความกว้าง ๐.๓๐ เมตร		ความสูง ๐.๓๐ เมตร		ประมาณการวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗		
ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	ยอดรวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงานของงาน และประเภท	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
๑	งานดินซุด	๓๘.๕๕	ลิป.ม.	-	-	๓๕.๐๐	๑,๓๔๙.๒๕	๑,๓๔๙.๒๕		
๒	งานทรายหยาบรองพื้น	๓.๕๗	ลิป.ม.	๓๔๕.๐๐	๑,๒๓๑.๖๕	-	-	๑,๒๓๑.๖๕		
๓	งานคอนกรีตหยาบรองพื้น	๕.๕๐	ลิป.ม.	-	-	๓๙๘.๐๐	๒,๑๘๙.๐๐	๒,๑๘๙.๐๐		
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	๒๗.๐๐	ถุง	๑๔๑.๐๐	๓,๘๐๗.๐๐	-	-	๓,๘๐๗.๐๐		
	- หินผสมคอนกรีต	๕.๓๓	ลิป.ม.	๖๙๕.๐๐	๓,๗๐๔.๓๕	-	-	๓,๗๐๔.๓๕		
	- ทรายหยาบ	๓.๔๑	ลิป.ม.	๓๔๕.๐๐	๑,๑๗๖.๔๕	-	-	๑,๑๗๖.๔๕		
๔	คอนกรีต ค.๒	๑๖.๙๓	ลิป.ม.	-	-	๔๓๖.๐๐	๗,๓๘๑.๔๘	๗,๓๘๑.๔๘		
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	๑๑๓.๐๐	ถุง	๑๔๑.๐๐	๑๕,๙๓๓.๐๐	-	-	๑๕,๙๓๓.๐๐		
	- หินผสมคอนกรีต	๑๗.๔๓	ลิป.ม.	๖๙๕.๐๐	๑๒,๑๑๓.๘๕	-	-	๑๒,๑๑๓.๘๕		
	- ทรายหยาบ	๑๕.๒๓	ลิป.ม.	๓๔๕.๐๐	๕,๒๕๔.๓๕	-	-	๕,๒๕๔.๓๕		

ประมาณการราคาก่อสร้าง สถานที่ก่อสร้าง ประมาณการโดย	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัว "U" หมู่ที่ ๗ บ้านพรหมนิยม นายสมภพ ปานเม่น	ความยาว ๘๕.๐๐ เมตร ความกว้าง ๐.๓๐ เมตร ความสูง ๐.๓๐ เมตร	ประมาณการวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗
--	---	--	--------------------------------

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	ยอดรวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงานของงาน และประเภท	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
๕	งานเหล็กเส้นกลม									
	- เหล็กเส้นกลม ϕ ๙ มม.	๓๒๐.๐๐	เส้น	๙๖.๓๔	๓๐,๘๒๘.๘๐	๑๔.๐๐	๔,๔๘๐.๐๐	๓๕,๓๐๘.๘๐		
	- ลวดผูกเหล็ก	๓๙.๐๐	กิโลกรัม	๔๖.๑๑	๑,๗๙๘.๒๙	-	-	๑,๗๙๘.๒๙		
๖	งานเหล็กเส้นฉาก L x ๔๐ x ๔๐ x ๔ มม.	๒๑.๐๐	ท่อน	๔๗๐.๐๐	๙,๘๗๐.๐๐	๑๒๓.๒๕	๒,๕๘๘.๒๕	๑๒,๔๕๘.๒๕		
๗	งานไม้แบบ	๘๕.๐๐	ตร.ม.	๒๙๗.๐๐	๒๕,๒๔๕.๐๐	๑๓๓.๐๐	๑๑,๓๐๕.๐๐	๓๖,๕๕๐.๐๐		
	รวม							๑๔๐,๒๕๕.๗๒		

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ
 (นายสมภพ ปานเม่น)
 นายช่างโยธา ๔

ลงชื่อ ว่าที่ ร.ต.....ผู้ตรวจสอบ
 (ธวัชชัย ไชยสัจ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง